



Hvornår skal trappen ind i byggeprocessen?

En trætrappe bør altid monteres sidst i byggeprocessen således at det undgås at fugtigheden i trædelene ændre sig samt at trappen får mærker. Hvis ikke montage af trappen kan vente bør der andetsteds på pladsen opsættes en midlertidig trappe til brug for håndværkerne.

Derved minimeres risikoen for knirkelyde og revner/skader i malede samt lakerede overflader.

Hvis der er tale om en ståltrappe bør man inddrage leverandøren tidligt i processen da det nogen gange er nødvendigt at hejse trappen ind tidligt i processen før råhuset er lukket. Dele af træ bør altid afvente til sidst i perioden.



**”Træ er et levende materiale...
som svinder eller udvider sig
alt efter luftfugtigheden”**